

Procedimento para o recebimento de blocos cerâmicos

Confira abaixo as informações importantes sobre a descarga dos blocos City.

Onde tem cidade, tem City. © Cerâmica City Todos os direitos reservados.

Importante

- Utilize os Equipamentos de Proteção Individual - EPI'S correspondentes, para todos os procedimentos;
- A responsabilidade de acesso ao local de entrega é do contratante;
- Para evitar atrasos, programe o recebimento dos blocos, com acesso nas condições ideais, estacionamento e acompanhamento. Assim, a descarga será rápida, eficaz e segura;
- Reserve um local acessível próximo ao caminhão para armazenamento dos pallets vazios para devolução;
- As reposições de blocos deverão ser anotadas no verso da nota fiscal correspondente, juntamente com a conferência do motorista.

Estacionamento, horário e locais



Recebimento durante o dia:

Tenha disponível um local de acesso fácil para descarga e movimentação.

O processo de descarga se inicia à partir das 7h00.

Recebimento durante a noite:

Apenas para zonas de restrição.

Tenha disponível um local iluminado e de acesso fácil para descarga e movimentação.

O processo de descarga se inicia à partir das 21h40.

Tipos de pallets

Obs: como a variação de tipo de blocos é grande, a limitação é condicionada às medidas máximas descritas abaixo.

Mini-pallet

Altura máxima: 1,70m
Largura máxima: 0,40m
Comprimento máximo: 0,60m

*Descarga com carrinho.

Pallet grande

Altura máxima: 1,70m
Largura máxima: 1,20m
Comprimento máximo: 1,20m

*Descarga com empilhadeira ou grua.

Movimentação dos blocos



Descarga Manual

Sem presença de água, areia ou terra solta, sem presença de outros obstáculos que tragam risco a integridade de quem está efetuando a descarga.

Distância máxima de movimentação do carrinho: 30m.

Mecânica Empilhadeira

Deve ser disponibilizado pela obra. O local deve fornecer condições de movimentação da empilhadeira.

Mecânica Grua

Deve ser disponibilizado pela obra e conter os equipamentos para transporte vertical (garfo, cintas e plataformas).

Descarga e período de espera



Descarga Manual

Acesso para montagem da rampa de descarga (mini-pallets).

Período de espera:

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 1h20 para descarga.

Descarga Mecânica

EMPILHADEIRA - deve ser disponibilizada pela obra. 3 garfos (mini-pallet) ou 2 garfos (pallet grande).

Período de espera:

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 40 minutos para descarga

Descarga Grua

Deve ser disponibilizado pela obra e conter os equipamentos para transporte vertical (garfo, cintas e plataformas).

Período de espera:

De 30 a 45 minutos máximos de espera e previsão de 40 minutos para descarga

Altura e carga

CARRETA 2 EIXOS

Comprimento - 14,70m
Largura - 2,60m
Altura da cabine - 3,90m
Altura da carroceria - 1,55m
Altura da carga - 3,30m

CARRETA 3 EIXOS

Comprimento - 18,80m
Largura - 2,60m
Altura da cabine - 3,50m
Altura da carroceria - 1,55m
Altura da carga - 3,30m

TRUCK 3 EIXOS

Comprimento - 10,45m
Largura - 2,60m
Altura da cabine - 3,17m
Altura da carroceria - 1,45m
Altura da carga - 3,10m

TRUCK 4 EIXOS

Comprimento - 11,30m
Largura - 2,60m
Altura da cabine - 2,90m
Altura da carroceria - 1,45m
Altura da carga - 3,10m

Sobre o custo do frete

Caso o caminhão não tenha condições de descarregar os blocos na obra, de acordo com as exigências do nosso procedimento, o custo do frete será de responsabilidade do cliente. Isto também se aplicará quando o tempo máximo de espera para a descarga for excedido, de acordo com as informações contidas nessa página.